

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	グループホームさとなか4新築工事						
1	共通仮設工事		1.	式			
2	建築工事		1.	式			
3	外構工事(補助対象内工事)		1.	式			
4	電気設備工事		1.	式			
5	機械設備工事		1.	式			
6	外構工事(補助対象外工事)		1.	式			
	合 計						
	現場管理費		1.	式			
	一般管理費		1.	式			
	管理費計						
	合 計						
	消費税相当額		1.	式			
	総 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	共通仮設工事						
	共通仮設費		1.	式			
	1. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	建築工事						
1	直接仮設工事		1.	式			
2	地業工事		1.	式			
3	土工事		1.	式			
4	コンクリート工事		1.	式			
5	型枠工事		1.	式			
6	鉄筋工事		1.	式			
7	外壁工事	ガルバリウム鋼板	1.	式			
8	防水工事		1.	式			
9	タイル工事		1.	式			
10	木工事		1.	式			
11	屋根・樋・板金工事		1.	式			
12	金属工事		1.	式			
13	左官工事		1.	式			
14	金属製建具工事		1.	式			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	木製建具工事		1.	式			
16	塗装工事		1.	式			
17	内外装工事		1.	式			
18	雑工事		1.	式			
	2. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	やりかた		306.4	m2			
	墨出し		306.4	m2			
	現寸型板		286.52	m2			
	外部足場	単管本足場	407.41	m2			
	垂直養生	メッシュシート	407.41	m2			
	安全手摺		89.54	m			
	内部足場	脚立	286.52	m2			
	清掃片付け	残材処分共	286.52	m2			
	クリーニング		286.52	m2			
	養生費		286.52	m2			
	1. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	地業工事						
	表層改良 仕様：改良厚さ0.5m、含有率110kg/m3						
	固化材(発塵対策用)	配合量:110kg/m2	26.	t			
	施工		324.	m2			
	整地転圧		324.	m2			
	重機回送費	バックホー2台及び転圧ローラー	2.	式			
	事前配合試験、六価クロム溶出試験		1.	式			
	一軸圧縮試験	2箇所	1.	式			
	管理及び座標記録位置だし		1.	式			
	残土積込、運搬、処分	36m3(想定)	1.	式			
	2. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	土工事						
	防湿シート敷込み	ポリエチレンフィルム t0.15	298.61	m2			
	二重スラブ上部土間下盛土	根切土利用	6.17	m3			
	二重スラブ上部土間下砕石地業	t100	4.11	m3			
	3. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	コンクリート工事	混和剤仕様					
	捨てコンクリート	FC=18N SL-15	0.89	m3			
	基礎 鉄筋コンクリート	FC=21N SL-18	57.81	m3			
	二重スラブ上部 土間コンクリート	FC=21N SL-18	4.11	m3			
	コンクリート打設手間	基礎 鉄筋コンポンプ打設	58.01	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	基礎 鉄筋コンポンプ打設	2.	回			
	4. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
5	型枠工事						
	基礎 普通型枠		70.95	m2			
	型枠運搬費		70.95	m2			
	5. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	3.7	t			
	加工組立費		3.9	t			
	運搬費		3.9	t			
	ワイヤーメッシュ	φ6 150×150	41.13	m ²			
	6. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	外壁工事	ガルバリウム鋼板					
	(外 部)						
	外壁 ガルバリウム鋼板		353.	m2			
	外壁 透湿防水シート		353.	m2			
	土台水切り		91.	m			
	7. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	防水工事						
	(外 部)						
	外部シーリング	窓周囲	132.79	m			
	(内 部)						
	シート防水	男女・身障者WC	21.53	m ²			
	スタイロフォーム	男女・身障者WC 1820×910×20	3.28	m ²			
	8. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	タイル工事						
	(外 部)						
	ポーチ床 床用磁器質タイル	300角 モルタル面	11.59	m2			
	(内 部)						
	玄関床 床用磁器質タイル	300角 モルタル面	4.97	m2			
	WC床 床用磁器質タイル	100角 モルタル面	21.53	m2			
	9. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	木工事						
a	木材		1.	式			
b	建材		1.	式			
	10. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a	木材						
	(プレカット)						
	柱 杉 KD	105×105	6.17	m3			
	筋違、間柱、窓台、窓まぐさ ホワイトウッド KD		3.89	m3			
	大引 桧 KD		1.78	m3			
	土台 杉 KD		3.2	m3			
	火打、母屋、束、桁、梁 米松 KD		15.17	m3			
	破風、鼻隠し 杉 G		0.5	m3			
	垂木 米松 G		2.83	m3			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(下地材)						
	野縁、野縁受 杉	45×45	407.	本			
	胴縁 杉	t=15	685.	本			
	(構造用金物)						
	羽子板ボルト	長さ：280	165.	か所			
	六角ボルト	長さ：140	165.	か所			
	六角ボルト	長さ：210	106.	か所			
	六角ボルト	長さ：240	20.	か所			
	全ねじボルト・ナット	長さ：360	29.	か所			
	座金		640.	か所			
	柱接合金物	ホームプレート同等品	306.	か所			
	筋違金物		104.	か所			
	垂木接合金物	タルキーネジ同等品 長さ：115	1,100.	か所			
	土台止め用座金	スリーク座付ナット同等品	300.	か所			
	キソパッキンロング		266.	か所			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	気密キソパッキン		26.	か所			
	鋼製束		160.	か所			
	鋼製束用ボンド		9.	本			
	プレカット加工費	基本	92.5	坪			
	大工工事		92.5	坪			
	同上手伝い手間		92.5	坪			
	造作用釘	306x0.65	198.9	kg			
	a. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
b	建材						
	(外 部)						
	屋根 構造用合板	針葉樹 t=12	218.	枚			
	(内 部)						
	床 構造用合板	針葉樹 t=24	168.	枚			
	床 木質フローリング	耐キヤスター仕様 t=12 合板面	115.93	m2			
	ボード類は内装工事で計上						
	c. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	屋根・樋・板金工事						
	(外 部)						
	屋根 ガルバリウム鋼板	t=0.4 縦葺き 耐候耐酸塗装・遮熱仕様	322.	m2			
	屋根 アスファルトルーフィング	940	322.	m2			
	鼻隠し	ガルバリウム鋼板t=0.35 24×120	67.	m			
	破風	ガルバリウム鋼板t=0.35 24×300	19.	m			
	軒先唐草	屋根同材	67.	m			
	ケラバ唐草	屋根同材	19.	m			
	屋根～外壁取り合い水切り	ガルバリウム鋼板t=0.4	91.	m			
	軒樋	塩ビ 100φ	41.86	m			
	同上 落し口	75φ	11.	ヶ所			
	竪樋	塩ビ 75φ	11.	本			
	11. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	金属工事						
	玄関～ホール床 見切り材	ステンレス製 見付25	2.7	m			
	廊下～各WC 見切り材	ステンレス製 見付25	5.36	m			
	カーテンレール仕様	アルミ製 建具W寸法+200で算出					
	AW-1 カーテンレール	L1850	2.	ヶ所			
	AW-2 カーテンレール	L1850	16.	ヶ所			
	天井点検口	450角 アルミ製額縁タイプ	8.	ヶ所			
	床下点検口	450角 アルミ製目地枠	3.	ヶ所			
	12. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	左官工事						
	巾木 モルタル塗り	刷毛引き仕上	89.18	m			
	土台立上り天端 均しモルタル	W135	243.42	m			
	ポーチ床 コンクリート均し	モルタル下地	11.59	m2			
	ポーチ床 モルタル木鏝均し	タイル下地 t=20~30	11.59	m2			
	WC床 モルタル木鏝均し	タイル下地 t=20~30	21.53	m2			
	基礎 コンクリート均し		298.61	m2			
	13. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	金属製建具工事						
	< アルミ建具 >						
	AD-1 袖付2枚引玄関戸	1690×2230	1.	ヶ所			
	AD-2 採風勝手口ドア	785×2030	1.	ヶ所			
	AW-1 引き違い窓	1650×2000 下パネル	2.	ヶ所			
	AW-2 引き違い窓	1650×1100	16.	ヶ所			
	AW-3 引き違い窓	690×740	7.	ヶ所			
	AW-4 横すべり出し窓	740×500	1.	ヶ所			
	AG-1 アルミガラリ	700×600 ステンレス網戸	2.	ヶ所			
	組立及び搬入費		1.	式			
	取付及び調整費		1.	式			
	14. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	木製建具工事						
		基材:MDF 表面:化粧シート貼り					
		木枠 材工共					
WD-1	上吊り引き戸	H2B-1715AD82K 1975×2033 硝子共(樹脂製t=4)	6.	ヶ所			
WD-2	引き違い戸	H2A-1115BB63A 1632×2003 硝子共(樹脂製t=4)	1.	ヶ所			
WD-3	引き違い戸	H2A-1115BB61A 1632×2003	11.	ヶ所			
WD-4	片引き戸	D1A-1115D63A 1632×2003 硝子共(樹脂製t=4)	1.	ヶ所			
WD-5	片引き戸	H2A-1115AD11A 1632×2003	1.	ヶ所			
WD-6	片開き戸	D1A-1115D16A 755×2003 硝子共(樹脂製t=4)	1.	ヶ所			
WD-7	片引き戸	H2A-1415AD16A 1785×2003 硝子共(樹脂製t=4)	10.	ヶ所			
WW-1	引き違い窓	1610×900	1.	ヶ所			
WW-2	両開き自在扉	700×1600	1.	ヶ所			
	小 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	TB-1 トイレブース	メラミン化粧合板 t=40 3484×2000 扉1	1.	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	メラミン化粧合板 t=40 1700×2000 扉2	1.	ヶ所			
	TB-3 トイレブース	メラミン化粧合板 t=41 1260×2000 扉3	1.	ヶ所			
	施工代		1.	式			
	運搬費		1.	式			
	小 計						
	15. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	塗装工事						
	(外 部)						
	軒裏 E P	ケイカル板面	31.	m2			
	スロープ床 色分け塗装	RC面	9.	m2			
	17. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17	内外装工事						
	(外 部)						
	屋根軒裏 珪酸カルシウム板	t=6.0 野縁面	31.	m2			
	同上廻縁		91.	m			
	屋根軒裏 換気口		16.	ヶ所			
	(内 部)						
	床 ビニール床シート	t=2.0 合板面	144.09	m2			
	巾木 ビニール巾木	H=60	304.15	m			
	畳寄せ		6.97	m			
	壁 石膏ボード	t=15 木軸面	595.49	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=15 木軸面	181.8	m2			
	界壁 石膏ボード	t=15 木軸面	58.35	m2			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 石膏ボード	t=9.5 木軸面	234.35	m2			
	耐水石膏ボード	t=9.5 木軸面	52.17	m2			
	壁 ビニールクロス	ボード面	588.92	m2			
	天井 ビニールクロス	ボード面	286.52	m2			
	厨房、WC、身障者WC 抗菌化粧パネル	t=6.0 木軸面	74.11	m2			
	外壁裏 ロックウール断熱材	t=100	306.97	m2			
	天井 ロックウール断熱材	t=100	286.52	m2			
	窓枠	幅100	132.79	m			
	廻縁	上小節	405.61	m			
	腰壁	天然木化粧合板張り t=4.0	108.	m ²			
	腰壁見切り	杉 15×10	120.	m			
	17. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
18	雑工事						
a	厨房機器		1.	式			
b	家具・棚板	カウンター含む	1.	式			
c	掲示板・サイン		1.	式			
d	その他		1.	式			
	以下は設備工事						
	洗面化粧台、洗濯パン						
	便所機器	紙巻器、手摺含む					
	外流し						
	18. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a	厨房機器						
	冷凍冷蔵庫	HRF-63AT-(L)	1.	台			
	炊飯台車付ワークテーブル		1.	台			
	スチームコンベクションオーブン	MIC-5TB3 (SP)	1.	台			
	電磁調理器	HIH-55TB	1.	台			
	浄軟水器	NFX-0S	1.	台			
	ワークテーブル		1.	台			
	キャビネットテーブル	幅1200	1.	台			
	キャビネットテーブル	幅900	1.	台			
	吊戸棚		1.	式			
	パイプシェルフ		1.	式			
	二層シンク		1.	式			
	食器洗浄機	JWE-400TUB3	1.	台			
	食器消毒保管庫	HSB-5SB3-S	1.	台			
	消毒保管庫用食器カゴ	HSB-K05	1.	台			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	キューブアイスメーカー	IM-25M-1	1.	台			
	一層シンク		1.	台			
	荷造り運搬費		1.	式			
	搬入据付費		1.	式			
	試運転調整費		1.	式			
	a. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
b	家具・棚板	カウンター含む					
	リビング・ダイニング カウンター	W3000×D450	1.	式			
		集成カウンター Cタイプ (2角加工) 同等品					
	同上カウンター下部 支持ポール	ステンレス NH-149 同等品	2.	ヶ所			
	小 計						
	押入れ 収納ユニット	6尺、奥行き600mm	10.	ヶ所			
	b. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
c	掲示板・サイン						
	玄関 掲示板	アルミ枠付きビニールサイン貼り W1800×H900	1.	ヶ所			
	室名札	KS-N26A	18.	ヶ所			
	身障者WC ピクトグラフ	KS-TS-TP1515	1.	ヶ所			
	c. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
d	その他						
	ポーチ 視覚障害者用床タイル	300角 レジンコンクリート製	0.99	m ²			
	廊下 消火器ボックス	UFB-2F-3007-PWH 同等品 半埋め込み型(扉付)	3.	ヶ所			
		BRN-0098 同等品 専用ブラケット	3.	ヶ所			
	廊下、ホール 壁付き手摺	35アッシュ丸棒 木製 φ35 L=4000	10.	本			
	同上エンド	35アッシュ丸棒	44.	ヶ所			
	同上コーナー	35エンドブラケット	1.	ヶ所			
	同上ブラケット金物	35エンドブラケット @900で算出	67.	ヶ所			
	廊下、ホール コーナーガード	セフティコーナー・NS-50V L900	4.	ヶ所			
	天井付け物干し	ホスクリーン URM-L-W	13.	ヶ所			
	腰壁物干し	ホスクリーン HC-55	4.	ヶ所			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	介護用ユニットバス	サイズ：2020	2.	ヶ所			
	収納 中段		1.	ヶ所			
	d. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(スロープ)						
	掘削		0.63	m3			
	埋土		0.9	m3			
	砕石		0.9	m3			
	普通型枠		4.2	m3			
	基礎 鉄筋コンクリート	FC=21N SL-15	1.15	m3			
	コンクリート打設手間	基礎 鉄筋コンポンプ打設	1.15	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	基礎 鉄筋コンポンプ打設(圧送費含む)	1.	回			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.02	t			
	スロープ床 コンクリート金鋺押え	塗床下地	9.	m2			
	コンクリート平面 ワイヤーメッシュ	φ6 150×150	9.	m2			
	合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	外部手すり						
	スロープ、ポーチ 横格子手摺	浅野金属工業㈱ AR-Kシリーズ/N-type同等品					
	埋込型 2段ダブル	ポーチ部分	1.	ヶ所			
	埋込型 2段ダブル	スロープ部分	1.	ヶ所			
	2. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	D 電気設備工事						
1	幹線動力設備		1	式			
2	電灯設備		1	式			
3	非常照明・誘導灯設備		1	式			
4	コンセント設備		1	式			
5	構内情報通信網設備		1	式			
6	構内交換設備		1	式			
7	インターホン設備		1	式			
8	トイレ呼出設備		1	式			
9	テレビ共同受信設備		1	式			
10	監視カメラ設備		1	式			
11	自動火災報知設備		1	式			
12	構内配電線路		1	式			
13	構内通信線路		1	式			
	Dの計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線動力設備						
	電線管	VE16 隠ぺい	3	m			
	電線管	HI28 露出	4	m			
	電線管	FEP40 地中	48	m			
	電線管	FEP80 地中	56	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	12	m			
	絶縁電線	IV5.5 PF管内	48	m			
	絶縁電線	IV5.5 管内	48	m			
	絶縁電線	IV14 管内	16	m			
	絶縁電線	IV22 管内	58	m			
	ケーブル	FP5.5-4C FEP管内	48	m			
	ケーブル	CVT60 FEP管内	28	m			
	ケーブル	CVT100 FEP管内	28	m			
	ケーブル	CVT60 ころがし	8	m			
	ケーブル	CV3.5-4C ころがし	16	m			
	ケーブル	CV5.5-4C ころがし	21	m			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	CV5.5-4C 管内	4	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C ころがし	10	m			
	ケーブル	CVV2-4C ころがし	9	m			
	位置ボックス		1	式			
	埋込コンセント	防雨型 接地3P20A プラグ共	4	個			
	ケースブレーカー	MCCB3P30/15	1	個			
	遠方操作押釦	埋込型	1	個			
	電灯盤	L-1	1	面			
	動力盤	P-1	1	面			
	開閉器盤	MCCB3P30/30 防水ステンレス函	1	面			
	ハンドホール	600×600×900 R2K-60	1	組			
	ハンドホール	900×900×900 R2K-60 セパレート付	1	組			
	埋設標示標	鉄製	2	個			
	埋設標示シート	2倍長	52	m			
	接地工事	EELCB	1	式			
	堀方埋戻費		1	式			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	防火区画貫通処理材		1	式			
	1の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	電灯設備						
	ケーブル	VVF1.6-2C ころがし	128	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C ころがし	166	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C ころがし	134	m			
	位置ボックス		1	式			
	自動点滅器	3A プラグイン式	1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1 樹脂プレート	14	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2 樹脂プレート	2	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax4 樹脂プレート	1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1+ハ°イロットスイッチ1P15A×1 樹脂プレート	2	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2+ハ°イロットスイッチ1P15A×1 樹脂プレート	4	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 樹脂プレート	1	個			
	熱線センサー A	明るさセンサー付 換気扇遅れOFF機能付	2	個			
	熱線センサー B	親機8A 明るさセンサー付	2	個			
	熱線センサー C	子機 換気扇連動	2	個			
	操作ユニット 1回路	熱線センサー付自動スイッチ用	3	個			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	操作ユニット 2回路	熱線センサー付自動スイッチ用	1	個			
	照明器具	A1 LSS9-2-30	2	個			
	照明器具	A2 LSS9-4-48	1	個			
	照明器具	A3 LSS9-4-65	2	個			
	照明器具	B	3	個			
	照明器具	C	1	個			
	照明器具	D	2	個			
	照明器具	E	10	個			
	照明器具	F1	7	個			
	照明器具	F2	9	個			
	照明器具	F3	17	個			
	照明器具	G	2	個			
	照明器具	H	1	個			
	照明器具	I1	2	個			
	照明器具	I2	1	個			
	照明器具	J	3	個			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井切込補強費		1	式			
	防火区画貫通処理材		1	式			
	24時間スイッチ取付費		1	式			
	2の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	非常照明・誘導灯設備						
	ケーブル	VVF1.6-3C ころがし	59	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C ころがし	20	m			
	ケーブル	AE1.2-4C ころがし	9	m			
	ケーブル	HP1.2-2C ころがし	2	m			
	位置ボックス		1	式			
	誘導灯	K SH1-FBF20-BL	2	個			
	誘導灯	L SH1-FBF20AF-BL	1	個			
	非常照明	M K1-LRS11-1	5	個			
	誘導灯信号装置	誘導音+点滅用 1回路用	1	台			
	天井切込補強費		1	式			
	3の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	コンセント設備						
	電線管	PF16 隠ぺい	5	m			
	電線管	HI28 露出	2	m			
	絶縁電線	IV2.0 PF管内	15	m			
	ケーブル	CV5.5-3C 管内	2	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C ころがし	10	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C ころがし	821	m			
	ケーブル	VVF2.6-3C ころがし	430	m			
	位置ボックス		1	式			
	プルボックス	150×150×100 WPSUS	1	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付 樹脂プレート	56	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付 -3個 樹脂プレート	2	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 接地端子付 樹脂プレート	11	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 接地端子付 樹脂プレート	9	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極・接地端子付 樹脂プレート	1	個			
	埋込コンセント	2P20A兼用型 接地極・接地端子付 樹脂プレート	13	個			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	埋込コンセント	防水型2P15A×2 接地極・接地端子付 樹脂プレート	7	個			
	防火区画貫通処理材		1	式			
	4の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	構内情報通信網設備						
	電線管	PF16 隠ぺい	6	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	20	m			
	ケーブル	FEP30 地中・隠ぺい	13	m			
	ケーブル	CAT6 PF管内	6	m			
	ケーブル	CAT6 ころがし	212	m			
	導入線	PF管内	20	m			
	位置ボックス		1	式			
	プルボックス	300×300×200	1	個			
	モジュラジャック	壁 CAT6	12	個			
	スイッチングハブ	16ポート 10/100/1000	1	台			
	端子盤	T-1	1	面			
	防火区画貫通処理材		1	式			
	5の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	構内交換設備						
	電線管	PF16 隠ぺい	7	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	20	m			
	電線管	VE16 隠ぺい	7	m			
	ケーブル	FEP30 地中・隠ぺい	13	m			
	絶縁電線	IV5.5 管内	7	m			
	導入線	PF管内	20	m			
	位置ボックス		1	式			
	モジュラジャック	壁 6極4芯	1	個			
	接地工事	ET	1	式			
	防火区画貫通処理材		1	式			
	6の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	インターホン設備						
	ケーブル	AE0.9-2C ころがし	26	m			
	位置ボックス		1	式			
	モニター付親機 I1	カメラ付玄関子機I2 セット	1	組			
	モニター付子機 I3		1	台			
	7の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	トイレ呼出設備						
	ケーブル	AE0.9-2C ころがし	20	m			
	ケーブル	AE0.9-3C ころがし	10	m			
	位置ボックス		1	式			
	1窓用呼出表示器	NC1	1	台			
	廊下灯	NC2	1	個			
	呼出ボタン	NC3	1	個			
	復旧ボタン	NC4	1	個			
	8の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	テレビ共同受信設備						
	電線管	PF16 隠ぺい	6	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	20	m			
	電線管	FEP30 地中・隠ぺい	13	m			
	ケーブル	S-5C-FB ころがし	150	m			
	ケーブル	S-5C-FB PF管内	6	m			
	ケーブル	S-7C-FB PF管内	33	m			
	位置ボックス		1	式			
	ブースターアンプ	CATV-35db	1	台			
	6分配器		1	個			
	直列ユニット	中間	7	個			
	直列ユニット	端末	6	個			
	防火区画貫通処理材		1	式			
	9の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	監視カメラ設備						
	ケーブル	WTW-CAH2-20 20m	4	本			
	ケーブル	WTW-ACA-30 30m	1	本			
	位置ボックス		1	式			
	ノズルプレート	樹脂製	5	個			
	10の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	自動火災報知設備						
	電線管	FEP30 地中	9	m			
	ケーブル	HP1.2-4C FEP管内	9	m			
	ケーブル	HP1.2-2C ころがし	2	m			
	ケーブル	HP1.2-4C ころがし	21	m			
	ケーブル	HP1.2-5P ころがし	13	m			
	ケーブル	AE1.2-2C ころがし	168	m			
	ケーブル	AE1.2-4C ころがし	5	m			
	ケーブル	TIVF0.65-2C ころがし	14	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C ころがし	22	m			
	位置ボックス		1	式			
	プルボックス	200×200×100 WP SUS	1	個			
	受信機	P型2級3窓	1	台			
	総合盤	P型2級 埋込型	1	台			
	感知器	差動式スポット型 2種	19	個			
	感知器	定温式スポット型 1種 防水型	7	個			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	感知器	煙 2種	19	個			
	火災通報装置	音声ロムパック共	1	台			
	専用電話機		1	台			
	連動停止スイッチ箱		1	個			
	立会検査費		1	式			
	防火区画貫通処理材		1	式			
	堀方埋戻費		1	式			
	11の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	構内配電線路						
	電線管	HI16 露出	2	m			
	電線管	HI28 露出	2	m			
	電線管	HI54 露出	6	m			
	電線管	HI82 露出	9	m			
	電線管	HI16 地中	3	m			
	電線管	FEP30 地中	40	m			
	電線管	FEP80 地中	36	m			
	ケーブル	CVT60 管内	8	m			
	ケーブル	CVT100 管内	8	m			
	ケーブル	FP5.5-4C 管内	2	m			
	ケーブル	CVT60 FEP管内	18	m			
	ケーブル	CVT100 FEP管内	18	m			
	ケーブル	FP5.5-4C FEP管内	18	m			
	ケーブル	CV3.5-3C FEP管内	22	m			
	絶縁電線	IV22 管内	24	m			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	埋設標示シート	2倍長	17	m			
	埋設標示標	鉄製	1	個			
	コンクリート柱	8m-190φ-4.3KN	1	本			
	装柱材		1	式			
	引込開閉器盤	LP-M	1	面			
	接地工事	ED	1	式			
	堀方埋戻費		1	式			
	撤去費		1	式			
	既設外灯調整費		1	式			
	12の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	構内通信線路						
	電線管	HI28 露出	18	m			
	電線管	FEP30 地中	54	m			
	ケーブル	S-7C-FB 管内	6	m			
	ケーブル	S-7C-FB PF管内	18	m			
	導入線	管内	12	m			
	13の計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	機械設備工事						
	A) 給排水衛生設備工事		1	式			
	B) 空気調和設備工事		1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A) 給排水衛生設備工事						
	1)衛生器具設備工事		1	式			
	2)給水設備工事		1	式			
	3)排水通気設備工事		1	式			
	4)給湯設備工事		1	式			
	5)ガス設備工事		1	式			
	6)スプリンクラー設備工事		1	式			
	A) の 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1)衛生器具設備工事						
	洋風便器 CS230B	SH30BA TCF5830PR HE35JR YH64SR	4	組			
	車いす対応便器 CFS497BYL	SH30BA TCF5840AUPR HE15JR YH702 他付属品一式	1	組			
	壁掛小便器 UFS900JCS	自動洗浄	2	組			
	バリアフリー洗面器 L103A	TENA50A TLDP2206 TL220D	2	組			
	洗面器 L250CM	TENA50A TLDP2206 TL220D	2	組			
	洗面器 L210C	T205QFRC TL250D T7PW1	1	組			
	壁掛洗面器 LSA125AN		1	組			
	壁掛手洗器 L30DM	T205QFRC T22BP T220D	1	組			
	洗濯機パン PWP740N2W		2	面			
	L型手すり T114CL10		3	面			
	L型手すり T112CL11		1	組			
	跳上げ手すり T112HK7R		1	組			
	小便器用手すり T114CU22		1	組			
	P型手すり T114CP23		2	組			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	背もたれ	EWC283CR	1	組			
	オストメイト	UAS81RSB2NW	1	組			
	化粧棚	YKH402R	5	個			
	化粧鏡	YMK51K	1	個			
	〃	YM4560A	4	個			
	〃	YM3545A	2	個			
	混合水栓	TMF47ARR	2	個			
	洗濯機用水栓	TW11R	2	個			
	壁付自動水栓	TENA13AL	2	個			
	横水栓	T200CSNR13	1	個			キー式
	横水栓	T200SNR13C	2	個			
	散水栓	T28UNH13	1	組			
	ペーパータオルホルダー	YKH300MN	8	個			
	ビニル被覆水栓柱	地流し550共	1	組			
	小計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	2)給水設備工事						
	水道用耐衝撃性ビニル管 外地中	HIVP 25	59	m			
	水道用耐衝撃性ビニル管 外地中	HIVP 20	29	m			
	塩ビライニング鋼管 架空	VA 20	3	m			
	塩ビライニング鋼管 便所	VA 20	2	m			
	塩ビライニング鋼管 便所	VA 15	24	m			
	ポリブデン管 便所	PB 20	20	m			
	ポリブデン管 便所	PB 13	29	m			
	フレキシブル継手(SUS)	20×300L	1	個			
	ゲート弁	20×10K	1	個			
	ゲート弁	13×10K	2	個			
	散水栓匡	B3	1	組			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	量水器匡	25mm	1	組			
	メーター止水栓	25	1	個			
	ボールタップ	20A	1	個			
	埋設表示ピン		2	個			
	埋設表示テープ	150	88	m			
	本管接続費	アスファルトカッター切りは つり補修共	1	式			
	保温工事		1	式			
	堀方及び埋戻し		1	式			
	申請費		1	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	3)排水通気設備工事						
	硬質塩化ビニル管 便所	VP 100	15	m			
	硬質塩化ビニル管 便所	VP 80	8	m			
	硬質塩化ビニル管 便所	VP 65	9	m			
	硬質塩化ビニル管 便所	VP 50	20	m			
	硬質塩化ビニル管 便所	VP 40	11	m			
	通気用ビニル管 便所	VP 50	13	m			
	通気用ビニル管 便所	VP 40	13	m			
	硬質塩化ビニル管 外地中	VU 125	39	m			
	硬質塩化ビニル管 外地中	VU 100	55	m			
	硬質塩化ビニル管 外地中	VP 65	6	m			
	バンドキャップ	埋込型 50	2	ヶ所			
	床上掃除口	COA100	4	ヶ所			
	床上掃除口	COA80	1	ヶ所			
	床上掃除口	COA65	2	ヶ所			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	流し排水金物	T14AA50	1	ヶ所			
	床排水金物	T5A50	2	ヶ所			
	グリーストラップ 埋込型	FRP製 45L/min	1	ヶ所			
	研ぎ出し流し	600	1	ヶ所			
	小口径汚水枳	150φ 樹脂蓋 H=300以下	3	ヶ所			
	小口径汚水枳	150φ 樹脂蓋 H=400以下	5	ヶ所			
	小口径汚水枳	150φ 樹脂蓋 H=700以下	1	ヶ所			
	小口径雨水枳	150φ 樹脂蓋 H=300以下	3	ヶ所			
	小口径雨水枳	150φ 樹脂蓋 H=400以下	2	ヶ所			
	小口径雨水枳	200φ 樹脂蓋 H=400以下	1	ヶ所			
	小口径雨水枳	200φ 樹脂蓋 H=500以下	2	ヶ所			
	小口径雨水枳	200φ 樹脂蓋 H=600以下	2	ヶ所			
	小口径雨水枳	200φ 樹脂蓋 H=700以下	1	ヶ所			
	小口径雨水枳	200φ 樹脂蓋 H=800以下	1	ヶ所			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	堀方及び埋戻し		1	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	4)給湯設備工事						
	ポリブデン管(保温10mm) 給湯	PB 20	5	m			
	ポリブデン管(保温10mm) 給湯	PB 13	22	m			
	耐熱性塩ビライニング鋼管	HTLP 13	3	m			
	保温工事		1	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	5)ガス設備工事						
	4本立LPG集合装置	ヘッダー、自動切替弁、耐圧ホース 他付属品一式	1	組			
	配管用炭素素鋼管 内一般	白 25	3	m			
	配管用炭素素鋼管 内一般	白 13	3	m			
	ポリエチレン被覆鋼管 外地中	VS 25	36	m			
	ポリエチレン被覆鋼管 外地中	VS 20	3	m			
	壁掛型ガス給湯器 GWH-1	24号 追炊付 配管カバー・リモコン共	2	組			
	壁掛型ガス給湯器 GWH-2	24号 給湯専用 配管カバー・リモコン共	1	組			
	可とう管ガス栓	13	3	個			
	埋設表示ピン		1	個			
	埋設表示テープ	150	39	m			
	堀方及び埋戻し		1	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	6) スプリンクラー設備工事						
	スプリンクラー用加圧ポンプ	補助水槽・制御盤一体ユニット ポンプ40φ×40φ×140L/min× 33m×1.5KW×200V SUS製パネルタンク1.0G 1.5m ³	1	基			
	同上基礎工事	H=250	1	式			
	配管用炭素鋼鋼管(白) 架空	SGP 40	2	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白) 内一般	SGP 40	42	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白) 内一般	SGP 25	80	m			
	ゲート弁	25×10K	1	個			
	SUS製フレキシブル	40×300L	1	個			
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型	32	個			
	末端試験装置	圧力計・流量計・他	1	組			
	申請検査立会費		1	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	B) 空調換気設備工事						
	1)空調設備工事		1	式			
	2)換気設備工事		1	式			
	A) の 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1)空調設備工事						
	空冷ヒートポンプエアコン AC-1	天井カセット(四方向) ツイン 冷房能力12.5KW	1	台			
		暖房能力14.0KW ワイヤードリモコン					
		室外機塩害仕様 室外機基礎(樹脂ベース)					
	空冷ヒートポンプエアコン AC-2	天吊露出型厨房用ステンレス製 冷房能力7.1KW	1	台			
		暖房能力8.0KW ワイヤードリモコン					
		室外機塩害仕様 室外機基礎(樹脂ベース)					
	空冷ヒートポンプエアコン AC-3	壁掛型 冷房能力2.2KW	13	台			
		暖房能力2.2KW ワイヤレスリモコン					
		室外機塩害仕様 室外機基礎(樹脂ベース)					
	集中コントローラー		1	個			
	冷媒用被覆銅管	液管 9.5φ	15	m			
	冷媒用被覆銅管	液管 6.4φ	46	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管 15.9φ	15	m			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	冷媒用被覆銅管	ガス管 9.5φ	46	m			
	ドレン用ビニル管 内一般	VP 32	8	m			
	ドレン用ビニル管 内一般	VP 25	2	m			
	ドレン用ビニル管 内一般	VP 20	39	m			
	エアーカットバルブ	32A	1	個			
	〃	20A	14	個			
	保温工事	樹脂カバー	1	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	2)換気設備工事						
	天井換気扇(24H換気) EF-1	150φ×200CMH×16W SUS製深型フード150φ	2	台			
	天井換気扇(24H換気) EF-2	100φ×120CMH×8.5W SUS製深型フード150φ	1	台			
	天井換気扇(24H換気) EF-3	100φ×110CMH×9.5W SUS製深型フード100φ	2	台			
	天井換気扇(2室用) EF-4	100φ×100CMH×9.5W SUS製深型フード100φ	2	台			
	天井換気扇(低騒音) EF-5	100φ×60CMH×15.5W SUS製深型フード100φ	3	台			
	ストレートシロッコファン EF-6	250φ×1800CMH×480W×200V 防振吊金物	1	台			
	自然給気口 OA-1	100φ 風量調節機構付・F付 SUS製深型フード100φ	13	個			
	スパイラルダクト	350φ×0.5mm GW50t	17	m			
	〃	350φ×0.5mm GW25t	8	m			
	〃	275φ×0.5mm GW50t	2	m			
	〃	250φ×0.5mm GW50t	2	m			
	スパイラルダクト	150φ	5	m			
	〃	100φ	25	m			
	チャンバーBOX	700×300×600H	2	個			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	チャンバーBOX	850×550×500H GW25mm内貼り	1	個			
	防火ダンパー	FD 350φ	2	個			
	〃	FD 150φ	2	個			
	バンドキャップ	FD付 深型 150φ	2	個			
	ボリュームダンパー	VD 350φ	1	個			
	吹出口	VHS 700×400(F付)	1	個			
	排気フード(SUS製) GF付	1000×900×800H 0.6	1	ヶ所			
	排気フード(SUS製) GF付	1000×750×800H 0.6	1	ヶ所			
	給気がラリー OAG	700×600H	1	ヶ所			
	排気がラリー EAG	700×600H	1	ヶ所			
	小計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	外構工事(補助対象外工事)						
1)	舗装		1.	式			
	2. 合 計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)	舗装						
	アスファルト舗装	アスファルトt50 粒調碎石t100	502.98	m2			
	1). 合 計						